SMLOUVA O DÍLO

na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“)

pořadové číslo objednatele: 172/2026

pořadové číslo zhotovitele: 7/2026

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – Beseda

OBJEDNATEL:

Město Čáslav

Sídlo: Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
zastoupené: Ing. Jaromírem Strnadem, starostou města

Zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických: Mgr. Markéta Šafránková, tel. 606 753 623
Ing. Šárka Severová, tel. 725 074 771

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Název: **STAVBA – final, s. r. o.**
Sídlo: Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 47454431
DIČ: CZ47454431
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C2 780
bankovní spojení: MONETA Money Bank
č. účtu: 177760056/0600
zastoupený: Slavomírem Slabíkem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí veřejnou zakázku s názvem **„Rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – Beseda“** (dále „dílo“) a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše v tomto odstavci se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. „provedení díla“ zhotovitelem.

Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

- touto smlouvou,
- projektovou dokumentací v rozsahu dokumentace pro provedení stavby „Dusíkovo divadlo v Čáslavi, stavební úpravy – rekonstrukce a dostavba III. etapy, část Beseda“ zpracovanou Architektonickou kanceláří Burian – Křivinka s. r. o.,
- nabídkou zhotovitele včetně oceněného soupisu jednotlivých položek a prací,
- obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců, pokud neodporují ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami výše uvedené projektové dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu anebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídatelnými, rozhodnutím resp. vyjádřením veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a provádění zkoušek s tím, že je objednatel oprávněn upravit způsob provádění díla.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k dokončení díla, a to zejména:

- úplné a kvalitní provedení díla,
- zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství,
- zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením zemních prací na staveništi, včetně jejich písemného předání jednotlivým správcům po ukončení prací, pokud je to potřebné,
- likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a doložení dokladů o této likvidaci včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
- zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
- zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla,
- úplné vyčištění a vyklizení staveniště včetně uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu,
- provedení závěrečného úklidu staveniště dle této smlouvy,

  a to vše v místě provádění díla, nevyplývá-li to z povahy věc jinak.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, životech, přírodě ani na životním prostředí.

Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných

technických či jiných zkoušek potřebných pro realizaci a řádné užívání díla, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy požadováno (např. vydání kladného kolaudačního rozhodnutí, technické (dílčí) zkoušky jednotlivých komponentů díla), a to tak, aby byly vykonány nejpozději 2 dny před lhůtou dokončení díla uvedenou v bodě 4. Objednatel se zavazuje poskytovat k tomu zhotoviteli potřebnou součinnost.

2 PODMÍNKY ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost i nebezpečí.

Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být označeny číslem smlouvy objednatele, příp. zhotovitele a názvem veřejné zakázky. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli.

Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu se zadávací dokumentací, příp. vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy.

Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.

Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či měněny. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o stávajících inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození. V opačném případě poškození inženýrských sítí a rozvodů půjde k tíži zhotovitele.

3 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

K předání a převzetí staveniště objednatel písemně vyzve zhotovitele. Ve výzvě objednatel uvede maximální lhůtu pro předání a převzetí staveniště. Tento termín je zhotovitel povinen respektovat a vyvinout potřebnou součinnost ke zdárnému předání a převzetí staveniště za účelem provedení díla.

4 DOBA PLNĚNÍ

Kompletní dokončení díla: max. 6 měsíců od předání a převzetí staveniště.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

Lhůty provádění budou prodlouženy:

- jestliže překážky v provádění díla zavinil výhradně objednatel,

- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem, zejména nepříznivými klimatickými podmínkami, které mají vliv na technologii a kvalitu prací.

5 CENA

Cena za provedení díla podle této smlouvy je cenou určenou podle rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH	činí	4.849.853 Kč
DPH ve výši 21 %	činí	1.018.469 Kč
Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH	činí	5.868.322 Kč

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.

Cena určená dle rozpočtu podle bodu 5 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za podmínek stanovených touto smlouvou.

Požaduje-li objednatel písemně nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny projektu odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek obsažených v zadávací dokumentaci, musí být před jejich prováděním dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění těchto prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena nebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.

Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci stavby (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením.

Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném zpřesnění rozpočtu nebo zadávací dokumentace bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.

Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě zjišťovacího protokolu – soupisu provedených prací a dodávek – odsouhlaseného a podepsaného pověřenou osobou objednatele. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, název veřejné zakázky a pořadové číslo smlouvy o dílo.

Úhrada bude provedena na základě faktury s přiloženým zjišťovacím protokolem dle bodu 6 vystavené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Fakturu uvedenou v bodě 6 je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na základě oběma stranami písemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu bez vad provedených prací a komponentů díla, přičemž cena prací a komponentů musí v jednotlivých položkách přesně odpovídat údajům obsaženým v rozpočtu podle bodu 5 Pouze takto oboustranně odsouhlasené práce, komponenty a jejich cenu je zhotovitel oprávněn objednateli fakturovat. K faktuře obsahující práce, komponenty či cenu neodsouhlasenou shora uvedeným postupem se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.

Úrok z prodlení při neplacení ze strany objednatele činí 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je plátcem DPH. Na předmětné stavební práce se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti, a to v souladu s ustanovením § 92a) a § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví daňový doklad na provedené stavební práce bez DPH. Na vystaveném daňovém dokladu uvede zhotovitel sdělení, že „daň odvede zákazník“ v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel je povinen označit daňové doklady (faktury) textem: „Tento doklad je hrazen v rámci projektu „Rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – Beseda“.

7 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.

Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců.

Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.

Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 14 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na jeho náklady odstranit.

Do odstranění vady nemusí objednatel platit část ceny za provedení díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

8 SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE

Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci potřebnou k provedení díla (projektová dokumentace, pravomocná rozhodnutí a povolení apod.) při podpisu této smlouvy, případně v jiném oboustranně dohodnutém termínu, maximálně však v termínu předání a převzetí staveniště.

Objednatel stanovil v záhlaví smlouvy jména osob pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště.

Vykazují-li práce zhotovitele nedostatky nebo odporují-li smlouvě, musí je zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit.

Objednatel si vyhrazuje právo měnit zadávací dokumentaci, případně vypustit provedení některých prací. Je však povinen řešit cenové otázky a případně i lhůtu provádění díla.

9 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi.

Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 541/2020 Sb. a veškeré předpisy platné pro odpadové hospodářství a nakládání s odpady.

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, kteří jsou uvedeni v záhlaví smlouvy, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz díla buď vlastní, nebo je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran.

Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této smlouvy.

Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby s označením základních údajů stavby.

Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace díla uvede zhotovitel staveniště do původního stavu. Povolení k užívání a vybudování objektů zařízení staveniště si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně.

Zhotovitel je povinen zajistit si pro potřeby stavby zřízení staveništních připojení se samostatným měřením na stávající rozvody inženýrských sítí.

Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na vlastní náklady.

Vzhledem ke skutečnosti, že stavba bude prováděna v budově divadla, které je kulturní památkou, a zároveň v těsné blízkosti služebního bytu je zhotovitel povinen:

- tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvlášť ohleduplně a opatrně a zajistit, aby provádění díla v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště,

- zajistit, aby provádění díla neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi a exhalacemi nad míru přiměřenou poměrům,

- prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,

- zajistit, aby provádění díla nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště,

- práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů, případná škoda jde k tíži zhotovitele,

- zajistit, aby provádění díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů, totéž platí pro práce poddodavatelů,

- zajistit s dostatečným předstihem informovanost o dopravním omezení.

10 VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

Zhotovitel provede o průběhu prací na stavbě vlastní stavební deník. Oprávnění psát do deníku mají pověření zástupci objednatele a zhotovitele.

Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení stavebním úřadem. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků a splnění podmínek kolaudačního rozhodnutí.

Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.

V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací (3 dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tato výzva k prověření prací bude zároveň oznámena písemně, e-mailem nebo telefonicky pověřené osobě objednatele.

Nedostaví-li se zástupce objednatele na základě doručené výzvy objednateli v termínu daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele.

Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady zhotovitel.

Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN, při provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné pro provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinen vést zhotovitel.

11 PŘEDÁNÍ DÍLA

Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, že ukončí stavební práce, úspěšně provede individuální zkoušky předepsané zvláštními předpisy, závaznými normami a projektovou dokumentací a předá příslušné doklady a ukončené dílo objednateli.

Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a

s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a předané objednateli.

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací a o smontovaném zařízení. Náležitosti zápisů musí být stejné jako u zápisů o provedených zkouškách.

Zhotovitel vyzve pověřeného pracovníka objednatele k převzetí dokončeného díla 3 dny předem.

O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnost dodat je splněna řádným předáním a převzetím díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla.

Smluvní strany v souladu s ust. § 2628 občanského zákoníku sjednaly, že ojedinělé vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Seznam těchto vad či nedodělků bude uveden v Zápise o předání a převzetí díla včetně data, do kterého budou tyto vady a nedodělky odstraněny. Po odstranění vad a nedodělků díla bude sepsán Dodatek k Zápisu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno odstranění vad nebo nedodělků.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

12 VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů po předání díla a odstranění všech vad a nedodělků.

13 VLASTNICKÉ PRÁVO

Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla po jeho protokolárním předání a převzetí. Vlastnické právo k částem díla zabudovaným do budovy však náleží objednateli již v souladu se zákonem jejich zabudováním.

14 SMLUVNÍ POKUTY

V případě prodlení zhotovitele při převzetí staveniště do 5 dnů dle smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 2.500 Kč za každý započatý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 2.500 Kč za každý započatý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s termínem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 1.500 Kč za každý započatý den prodlení.

V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebo smlouvou o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 50.000 Kč.

V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavební zákon, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 5.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli nesplněním svých povinností vyplývajících z obecně závazných předpisů či z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30 dnů po obdržení faktury vystavené objednatelem.

15 ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel bere na vědomí, že o zapojení dotačních prostředků do financování díla bude rozhodnuto až v průběhu výběrového řízení. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud mu dotace nebude přiznána nebo se nepodaří zajistit spolufinancování z rozpočtu města Čáslav. V takovém případě, nastane-li před zahájením prací, smlouva zaniká bez nároku na náhradu škody či ušlého zisku; objednatel o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informuje.

Zhotovitel prohlašuje, že provádění díla bude řízeno autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., která byla uvedena v cenové nabídce zhotovitele. Vlastní restaurátorské práce budou prováděny odborně způsobilou osobou s příslušným oprávněním k restaurování, která byla uvedena v cenové nabídce zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu týkající se oprávnění zhotovitele, změna je možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele za předpokladu zachování stejné úrovně kvalifikace. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provedení díla nebo

pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů objednatelem ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a uchováním osobních dat, které budou použity v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel si je vědom, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva je vypracována v elektronickém originálu.

Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv (viz bod 15 této smlouvy).

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran týkající se realizace akce se považují jen za přípravné jednání.

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako příloha této smlouvy oceněný soupis prací a dodávek (smluvní rozpočet).

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/20/438/2026 ze dne 26.08.2026.

V Čáslavi v zastoupení Mgr. Renata Vaculíková

Digitálně podepsal Mgr. Renata Vaculíková
Datum: 2026.10.05 14:22:56 +02'00'

Objednatel: Ing. Jaromír Strnad, starosta

V Havlíčkově Brodě

Elektronicky podepsáno Slavomír Slabík STAVBA - final s.r.o. 13:18 30.09.2026 RSA/4096

Zhotovitel: Slavomír Slabík, jednatel

A.1 + A.2 BESEDA – ROZPOČET STAVBY

Datum: 14.08.2026

Stavba : **Dusíkovo divadlo v Čáslavi BESEDA 2026**

Objednatel :

IČO :
DIČ :

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	4 849 853,00
DPH	21 %	1 018 469,00
Cena celkem za stavbu		**5 868 322**

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
0003	A.1 Beseda - stavební práce	**4 979 501**	0	4 115 290	864 211	84,9
0003	A.2 Beseda – repase	**888 821**	0	734 563	154 258	15,1
Celkem za stavbu		**5 868 322**	**0**	**4 849 853**	**1 018 469**	**100,0**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	**88-25-001**	**Dusíkovo divadlo v Čáslavi**
Objekt:	**0001**	**Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3**
Rozpočet:	**01191125**	**A.1 Beseda - stavební práce**

Zadavatel — IČO: — DIČ:

Zhotovitel: — IČO: — DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			1 885 928,39
PSV			1 497 652,12
MON			731 709,68
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**4 115 290,19**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**4 115 290,19** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem bez DPH		**4115290,19** CZK

v _____ dne _____

_____ Za zhotovitele

_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
000	Upozornění	HSV			0,00	0,0
1	Zemní práce	HSV			43 197,46	1,0
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			34 172,30	0,8
200	Sanace	HSV			176 508,26	4,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			30 786,03	0,7
342	Sádrokartonové konstrukce	HSV			35 515,55	0,9
612	Úpravy povrchů	HSV			590 959,12	14,4
634	Podlahy, osazování	HSV			186 383,43	4,5
800	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			44 000,00	1,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			42 083,99	1,0
967	Bourání, podchycování	HSV			202 377,65	4,9
978	Výpomoci pro řemesla	HSV			25 000,00	0,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			81 191,58	2,0
999	Výpočet ploch - neoceňovat	HSV			0,00	0,0
713	Izolace tepelné	PSV			19 251,60	0,5
720	Zdravotechnická instalace	PSV			114 987,52	2,8
727	Sanitární vybavení	PSV			6 050,00	0,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 902,92	0,1

766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			40 369,84	1,0
766.3	Vnitřní výplně otvorů	PSV			70 519,00	1,7
766.4	Zabudovaný interiér	PSV			41 424,00	1,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			75 935,88	1,8
773	Podlahy teracové	PSV			301 639,43	7,3
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			213 549,78	5,2
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			7 312,58	0,2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			49 407,88	1,2
781	Obklady keramické	PSV			26 250,00	0,6
784	Malby	PSV			197 981,69	4,8
798.4	Ostatní výrobky PSV	PSV			329 070,00	8,0
M21	Elektromontáže	MON			304 565,68	7,4
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			427 144,00	10,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			393 753,02	9,6
Cena celkem					4 115 290,19	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	88-25-001	Dusíkovo divadlo v Čáslavi
O:	0001	Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3
R:	01191125	A.1 Beseda - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 000		**Upozornění**				**0,00**
1	100000001T00	Upozornění - neoceňovat !		0,00000		0,00
		1. R-položky jsou oceněny jako kompletizované včetně: :				
		všech potřebných prací a materiálů.: :				
		2. Při ocenění výrobků je nutné použít příslušné výpisy, : :				
		protože texty v rozpočtu jsou zkrácené.: :				
		3. Při nejasnostech kontaktujte projektanta !: :				
		4. V cenách prací je obsaženo i pomocné lešení nebo: :				
		jiná pevná pracovní podlaha.: :				
		5. V cenách příslušných položek jsou i náklady na výrobní: :				
		(dílenskou) dokumentaci, bude-li zapotřebí.: :				
		6. V ceně maleb a repasí prvků je i zakrývání podlah, : :				
		nábytku, výzdoby atd. a také pevná pracovní podlaha: :				
		pro práce ve výškách.: :				
		7. V cenách repasí prvků je i jejich případná demontáž, : :				
		odvoz do dílny a zpět na stavbu, zpětná montáž. : :				
		8. Rozpočet je sestaven v cenové soustavě RTS DATA.: :				
		Cenové a technické podmínky lze nalézt na adrese: :				
		www.cenovasoustava.cz.: :				
		9. Položky vlastní jsou položky s příponou T.xx, U.xx, V.xx a: :				
		všechny R-položky. : 0				
Díl: 1		**Zemní práce**				**43 197,46**
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	10,65400	2 725,00	29 032,15
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek				
		1PP mč -114 až -122 dle legendy místností: :				
		0,1*(3,21+29,91+2,82+4,65+10,06+6,91+15,03+13,45+20,5)		10,65400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	88-25-001	Dusíkovo divadlo v Čáslavi
O:	0001	Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3
R:	01191125	A.1 Beseda - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
3	R 1-02	Srovnání a zhutnění podkladu pod nové podlahy	m2	89,09000	159,00	14 165,31
		B1 : 89,09		89,09000		
Díl: 11		**Přípravné a přidružené práce**				**34 172,30**
4	R 11-02	Protiprašná a protihluková dočasná SDRK příčka včetně dveří a vč.demontáže po dokončení stavby	m2	30,50000	560,00	17 080,00
		237 : (1*2+4,1)*5		30,50000		
5	R 11-03	Ochrana podlahy v prostoru u SDRK dočasné příčky (geotextilie + OSB nebo DTD deska)	m2	4,10000	803,00	3 292,30
		237 : 1*4,1		4,10000		
6	R 11-04	Protiprachové čistící rohožky před dveře do dotčených prostor	ks	3,00000	900,00	2 700,00
		Montáž, amortizace, demontáž :				
		237 : 3		3,00000		
7	R 11-06	Ochrana stávající podlahy před poškozením vhodným způsobem	m2	23,12500	480,00	11 100,00
		237 : 0,5*4,1+(3,9+8,2)*1,5*0,5+1,5*8		23,12500		
Díl: 200		**Sanace**				**176 508,26**
8	216904391R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	573,93000	80,00	45 914,40
		dle otlučení kleneb a stěn : 117,19+390,54+63,9+2,3		573,93000		
9	R 200-01	Vnitřní svislý sulfátostálý hydroizolační systém dle popisu v technické zprávě	m2	34,88000	1 609,00	56 121,92
		Položka obsahuje: :				
		- mineralizace a hydrofobizace podkladu: :				
		- 1x minerální a difuzní sulfátostálá stěrka: :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	88-25-001	Dusíkovo divadlo v Čáslavi
O:	0001	Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3
R:	01191125	A.1 Beseda - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		- vyrovnání podkladu difuzní sulfátostálou maltou: :				
		- 1x minerální a difuzní sulfátostálá stěrka: :				
		včetně izolačního fabionu atd.: :				
		mč -123,-124: :				
		skladba 1: : (6,1+2,6)*(1,95-0,5)*2		25,23000		
		skladba 2: : (6,1+2,6-2+0,3*2)*0,5		3,65000		
		(6,1+2,6-1,9+0,3*2)*0,5		3,70000		
		mč 160: : (0,8+0,35)*1,0*2		2,30000		
10	R 200-02	Sanační omítkový systém hydrofobizovaný jímající vlhkost a soli, certifikace WTA	m2	32,58000	1 463,00	47 664,54
		Pol.obsahuje vrstvy dle popisu v tech.zprávě: :				
		- sanační podhoz 3 kg/m2: :				
		- jádrová sanační omítka s pemzovým plnivem tl. 30 mm: :				
		- sanační štuk tl. 2 mm: :				
		mč -123,-124 : :				
		skladba 1: : (6,1+2,6)*1,45*2		25,23000		
		skladba 2: : (6,1+2,6-2+0,3*2)*0,5+(6,1+2,6-1,9+0,3*2)*0,5		7,35000		
11	R 200-03	Sanační omítkový systém hydrofilní jímající vlhkost a soli, certifikace WTA	m2	11,00000	1 463,00	16 093,00
		Pol.obsahuje vrstvy dle popisu v tech.zprávě: :				
		- sanační podhoz 3 kg/m2: :				
		- jádrová sanační omítka s pemzovým plnivem tl. 30 mm: :				
		- sanační štuk tl. 2 mm: :				
		mč -123,-124 : : (6,1+2,6)*0,5*2		8,70000		
		mč 160: : (0,8+0,35)*1,0*2		2,30000		
12	R 200-04	Chemická injektáž cihelného zdiva - kompletní provedení, certifikace WTA	m2	1,18000	9 080,00	10 714,40

Položkový soupis prací a dodávek

S:	88-25-001	Dusíkovo divadlo v Čáslavi
O:	0001	Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3
R:	01191125	A.1 Beseda - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Vrty, injektáž, likvidace suti, úklid atd.: :				
		160: : (0,3*0,8+0,7*0,5)*2		1,18000		
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**30 786,03**
13	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cementovou	m3	0,01050	95,00	1,00
		jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,				
		2NP-b23 : 1,4*0,15*0,05		0,01050		
14	317234410V01	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, vybetonování mezi nosníky	m3	0,16660	12 030,00	2 004,20
		-122 : 1,4*0,85*0,14		0,16660		
15	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 120 mm	t	0,03332	57 050,00	1 900,91
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L				
		2NP - b23 : 1,4*2*0,0119		0,03332		
16	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 140 mm	t	0,12096	55 480,00	6 710,86
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L				
		-122 : 1,4*6*0,0144		0,12096		
17	340238212R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	0,36000	1 462,00	526,32
		včetně pomocného pracovního lešení				
		2NP-16 : 0,6*0,6		0,36000		
18	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	10,93550	1 366,00	14 937,89
		včetně pomocného lešení				
		235 : 1*2,7		2,70000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	88-25-001	Dusíkovo divadlo v Čáslavi
O:	0001	Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3
R:	01191125	A.1 Beseda - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		236 : (0,23*2+1,35)*4,55		8,23550		
19	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	14,50000	204,00	2 958,00
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.				
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.				
		235,236 : 2,7*2+4,55*2		14,50000		
20	346481111R00	Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým	m2	2,45000	713,00	1 746,85
		plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,				
		-122 : 1,4*1,25		1,75000		
		2NP -b23 : 1,4*0,5		0,70000		
Díl: 342		**Sádrokartonové konstrukce**				**35 515,55**
21	342267111RT1	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 12,5 mm	m	14,45000	1 575,00	22 758,75
		2NP dle pozn.15+22 :				
		235 : 1		1,00000		
		241 : 1,15		1,15000		
		236 : 4,55		4,55000		
		služ.byt : 7,75		7,75000		
22	R 342-01	Kompletní provedení SDRK zákrytu 250/125 mm dle pozn.č.9 ve 2NP	m	27,20000	469,00	12 756,80
		230 : (11,35+2,25)*2		27,20000		
Díl: 612		**Úpravy povrchů**				**590 959,12**
23	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	144,57000	195,00	28 191,15

Položkový soupis prací a dodávek

S:	88-25-001	Dusíkovo divadlo v Čáslavi
O:	0001	Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3
R:	01191125	A.1 Beseda - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		2NP 230-241 dle otlučení : 144,57		144,57000		
24	611446111R00	Sádrový film stropů rovných	m2	13,89700	450,00	6 253,65
		tloušťky do 2 mm natažený kovovým nerez hladítkem s vyhlazením, s předchozím obroušením zrn a provlhčením podkladu, provedený na rovné vápenné hladké nebo štukové omítce nebo na obdobně přídržném podkladu, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
		Předpokládaná úprava opravovaných omítek.: :				
		138,97*0,1		13,89700		
25	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	13,89700	489,00	6 795,63
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
		Předpokládaná úprava opravovaných omítek.: :				
		138,97*0,1		13,89700		
26	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	2,00000	1 008,00	2 016,00
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
		2NP-16 : 2		2,00000		
27	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky	m2	0,72800	616,00	448,45
		jakékoliv šířky rýhy,				
		-122 : 1,4*0,14*2		0,39200		
		2NP-b23 : 1,4*0,12*2		0,33600		
28	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	5,30000	133,00	704,90
		237 : 2,2*2+0,9		5,30000		
29	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	496,03000	168,00	83 333,04

Položkový soupis prací a dodávek

S:	88-25-001	Dusíkovo divadlo v Čáslavi
O:	0001	Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3
R:	01191125	A.1 Beseda - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		výměry dle otlučení :				
		230-241 : 496,03		496,03000		
30	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	107,08000	371,00	39 726,68
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		236 : 107,08		107,08000		
31	612423531RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	0,22500	1 879,00	422,78
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
		237 : 0,15*1,5		0,22500		
32	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké	m2	10,50000	519,00	5 449,50
		v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového				
		pod obkladačky na zdivu : 10,5		10,50000		
33	612473187T00	Příplatek za zabudované rohovníky průměr v m2	m2	89,91300	120,00	10 789,56
		dle oprav omítek 30%: : 107,08*0,3		32,12400		
		dle oprav omítek 10%: : 469,89*0,1		46,98900		
		dle nových omítek: : 10,8		10,80000		
34	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	22,62000	857,00	19 385,34
		kompletní souvrství				
		-123: : (6,1+2,6)*1,45-2*1,4+(1,4*2+2)*0,3		11,25500		
		-124: : (6,1+2,6)*1,45-1,9*1,4+(1,4*2+1,9)*0,3		11,36500		
35	612474611RT3	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pórobeton, ruční zpracování	m2	10,80050	822,00	8 878,01

Položkový soupis prací a dodávek

S:	88-25-001	Dusíkovo divadlo v Čáslavi
O:	0001	Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3
R:	01191125	A.1 Beseda - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		kompletní souvrství				
		235 : 1*(2,7-1,5)		1,20000		
		236 : (0,38*2+1,35)*4,55		9,60050		
36	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	5,90000	382,00	2 253,80
		235: : 0,2*2,7*2		1,08000		
		236: : 4,55*0,2*2		1,82000		
		Přetažení nepředvídaných poruch a trhlin v omítkách: :				
		odhad: : 3		3,00000		
37	627452111R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdí z cihel, cementovou maltou	m2	390,54000	548,00	214 015,92
		1PP mč -114 až -122 (stěny dle otlučení): : 390,54		390,54000		
38	627452141RT1	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné kleneb z cihel, cementovou maltou	m2	117,19000	761,00	89 181,59
		1PP mč -114 až -122 (strop dle otlučení): : 117,19		117,19000		
39	R 612-01	Nátěr režného zdiva v 1PP dle popisu v PD	m2	507,73000	144,00	73 113,12
		1PP mč -114 až -122 dle otlučení stěn i stropů: :				
		390,54+117,19		507,73000		
Díl: 634		**Podlahy, osazování**				**186 383,43**
40	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,	m3	0,32371	17 640,00	5 710,24
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem				
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		Tloušťku betonu je nutné upřesnit dle skutečnosti ! :				
		238 : (3,15*1,43+0,8*0,15)*0,07		0,32372		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	88-25-001	Dusíkovo divadlo v Čáslavi
O:	0001	Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3
R:	01191125	A.1 Beseda - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,	m3	8,90900	11 760,00	104 769,84
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem				
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		B1 : 89,09*0,1		8,90900		
42	631311131R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,18360	5 785,00	1 062,13
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,				
		-122 (betonový schod): : 0,85*0,9*0,24		0,18360		
43	631319194T00	Příplatek za strojní přehlazení mazaniny	M2	89,09000	103,00	9 176,27
		B1 : 89,09		89,09000		
44	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	0,32371	2 070,00	670,08
		betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem				
45	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	15,23250	551,00	8 393,11
		-114 : 0,15*1,25		0,18750		
		-115 : 0,15*(0,15+0,6+0,75+3,75+0,75+2,45+4,7+0,6+1,7)		2,31750		
		0,15*(1,15+0,15*5+4,65)		0,98250		
		-116 : 0,15*(2,3*2+0,8)		0,81000		
		-117 : 0,15*(2,6*2+1,7*2-0,7)		1,18500		
		-118 : 0,15*(4,1*2+1,75*2-1,7)		1,50000		
		-119 : 0,15*(1,95*2+3,1*2-0,6-0,9-1,1-1,5)		0,90000		
		-120 : 0,15*(3,55*2+5*2-0,6)		2,47500		
		-121 : 0,15*(4,15*2+2,8*2-0,9)		1,95000		
		-122 : 0,15*(6,1*2+3,15*2-1,1-0,9)+0,25*0,9*2		2,92500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	88-25-001	Dusíkovo divadlo v Čáslavi
O:	0001	Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3
R:	01191125	A.1 Beseda - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
46	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	15,23250	167,00	2 543,83
47	631571004V05	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I, drcené kamenivo fr.8-16	m3	1,76075	2 070,00	3 644,75
		-114 : 0,15*0,1*1,15		0,01725		
		-115 : 0,15*0,1*(5,5*2+6,7*2+0,75*2-0,7-1,65-1,4-0,85)		0,31950		
		-116 : 0,15*0,1*(2,45*2+0,8)		0,08550		
		-117 : 0,15*0,1*(2,6*2+2*2-0,7)		0,12750		
		-118 : 0,15*0,1*(4,4*2+1,6*2-1,7)+1,1*0,25*0,1		0,18200		
		-119 : 0,15*0,1*(1,95*2+2,8*2-0,6-0,9-1,1-1,5)		0,08100		
		-120 : 0,15*0,1*(5,3*2+3,4*2-0,6)+0,45*1*0,1+3,4*0,6*0,1		0,50100		
		-121 : 0,15*0,1*(4,3*2+2,8*2-0,9)		0,19950		
		-122 : 0,15*0,1*(6,4*2+2,85*2-1,1-0,9)		0,24750		
48	R 634-02	Očištění, vyspravení, přebroušení stáv.betonové podlahy po demontáži povlak.krytiny	m2	94,24500	255,00	24 032,48
		včetně opravy a sesponkování případných trhlin apod.: :				
		2NP dle demontáže povl.krytiny: : 80,46+4,57		85,03000		
		mč 239 : 5,35*1,7+0,8*0,15		9,21500		
49	R 634-03	Očištění, vyrovnání a vyspravení podlahy po vybourání keram.dlažby	m2	34,76000	196,00	6 812,96
		včetně opravy a sesponkování případných trhlin apod.: :				
		230,235,241 dle bourání dlažby: : 34,76		34,76000		
50	R 634-05	D+M přechodových lišt mezi různými nášlapy podlah, barvu a materiál upřesní architekt	m	9,65000	693,00	6 687,45
		230 : 0,85*4+1,25+1,2+0,8+0,7*2		8,05000		
		238,239 : 0,8*2		1,60000		
51	R 634-08	Hydrofobní impregnace betonové podlahy	m2	89,09000	139,00	12 383,51

Položkový soupis prací a dodávek

S:	88-25-001	Dusíkovo divadlo v Čáslavi
O:	0001	Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3
R:	01191125	A.1 Beseda - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		B1 : 89,09		89,09000		
52	R 634-09	Přebroušení stáv.beton.podlahy včetně vyspravení z cca 30%	m2	8,42000	59,00	496,78
		vč.sesponkování nového betonu se stávajícím: :				
		B4 : 8,42		8,42000		
Díl: 800		**Hodinové zúčtovací sazby**				**44 000,00**
53	979999001T00	Suť z HZS - neoceňovat !!!	t	5,00000		0,00
		předpoklad 1 kontejner : 5		5,00000		
54	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (tesař, klempíř, pokrývač, obkladač)	h	80,00000	550,00	44 000,00
		Demontáže neuvedené v tomto rozpočtu a případné: :				
		další práce zjištěné až po odkrytí konstrukcí na místě.: :				
		Předpoklad : 80		80,00000		
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**42 083,99**
55	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	173,48400	157,00	27 236,99
		2NP mč 230-241 dle legendy místností: :				
		1,2*(26,15+16,28+18,14+13,64+17,33+2,85+31+4,57+9,01+5,6)		173,48400		
56	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	212,10000	70,00	14 847,00
		1PP mč -114 až -122 : 14*12+6,3*7		212,10000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	88-25-001	Dusíkovo divadlo v Čáslavi
O:	0001	Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3
R:	01191125	A.1 Beseda - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 967		**Bourání, podchycování**				**202 377,65**
57	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	19,30250	258,00	4 980,05
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
		2NP b20,b21: : (1,55+1,4+1,15+0,45)*4,55-0,7*2		19,30250		
58	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	34,75750	108,00	3 753,81
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár				
		2NP-b17-230: : 11,35*2,25+0,1*(0,8*6+1,4)		26,15750		
		2NP-b17-235: : 1*3		3,00000		
		2NP-b17-241: : 2,1*2,4+1,15*0,4+1*0,2-0,3*0,4+0,2*0,2*0,5		5,60000		
59	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	0,27747	725,00	201,17
		238 : (3,15*1,43+0,8*0,15)*0,06		0,27747		
60	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	4,37500	246,00	1 076,25
		bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
		-122: : 0,85*1,55*2		2,63500		
		2NP - b20,b21: : 0,15*4,55*2		1,36500		
		2NP - b24: : 0,35*0,45*2		0,31500		
		2NP - b23: : 0,15*0,2*2		0,06000		
61	967042712R00	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tloušťky do 100 mm	m2	0,12000	881,00	105,72
		z pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
		pozn.23 : 1,2*0,1		0,12000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	88-25-001	Dusíkovo divadlo v Čáslavi
O:	0001	Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3
R:	01191125	A.1 Beseda - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
62	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,00000	632,00	1 896,00
		2NP -b20,b23 : 0,7*2+0,8*2		3,00000		
63	971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm	kus	1,00000	137,00	137,00
		základovém nebo nadzákladovém,				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		2NP-b23 : 1		1,00000		
64	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,18112	3 710,00	671,96
		základovém nebo nadzákladovém,				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		2NP-b24 : 1,15*0,35*0,45		0,18113		
65	971033681R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm	m3	1,18575	2 986,00	3 540,65
		základovém nebo nadzákladovém,				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		-122 : 0,9*1,55*0,85		1,18575		
66	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	9,80000	412,00	4 037,60
		-122 : 1,4*6		8,40000		
		2NP-b23 : 1,4		1,40000		
67	975021411R00	Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem při tloušťce zdiva přes 600 do 900 mm	m	0,90000	9 186,00	8 267,40

Položkový soupis prací a dodávek

S:	88-25-001	Dusíkovo divadlo v Čáslavi
O:	0001	Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3
R:	01191125	A.1 Beseda - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného vynesení podchycené konstrukce,				
		-122 : 0,9		0,90000		
68	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	144,57000	17,00	2 457,69
		2NP 230-241 dle legedy místností: :				
		26,15+16,28+18,14+13,64+17,33+2,85+31+4,57+9,01+5,6		144,57000		
69	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %	m2	117,19400	151,00	17 696,29
		-114 až -122, plochy jsou převzaté z legend místností.: :				
		Přidáno 10% na zakřivení klenby.: :				
		1,1*(3,21+29,91+2,82+4,65+10,06+6,91+15,03+13,45+20,5)		117,19400		
70	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	496,03000	30,00	14 880,90
		2NP :				
		230 : (11,35+2,25)*2*2,7-1,25*2-1,2*2-0,85*2,1*4-0,7*2,1*2		58,46000		
		231 : (3,1+5,25)*2*4,55-0,85*2,1		74,20000		
		232 : (3,5+5,25)*2*4,55-0,85*2,1		77,84000		
		233 : (2,9+4,95)*2*4,55-0,85*2,1		69,65000		
		234 : (3,5+4,95)*2*4,55-0,85*2,1		75,11000		
		235 : (1+2,85*2)*(2,7-1,5)-0,7*0,6		7,62000		
		238 : (3,15+1,45)*2*5,1-0,8*2,1		45,24000		
		239 : (5,35+1,7)*2*4,5-0,8*2,1		61,77000		
		241 : (3+2,1)*2*2,7-0,7*2		26,14000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	88-25-001	Dusíkovo divadlo v Čáslavi
O:	0001	Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3
R:	01191125	A.1 Beseda - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
71	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	107,07750	90,00	9 636,98
		236 : (5,5+5,75+0,8)*2*4,55-1,2*2,6*2+(2,7*2+1,4)*0,35		105,79500		
		(2,7*2+1,7)*0,2-1,15*1,2+(1,2*2+1,15)*0,35		1,28250		
72	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	458,04000	20,00	9 160,80
		1PP mč -114 až -122, uvažuje se průměrná sv.výška 3,1 m.: :				
		-114 : (1,75+2,2)*2*3,1-0,8*2*2-1,1*2+(2*2+1,1)*0,15		19,85500		
		-115 : (5,5+7+0,75)*2*3,1-2*(0,8+1+1,55+1,3)		72,85000		
		-116 : (2,45+1,1)*2*3,1-0,8*2		20,41000		
		-117 : (2+2,75)*2*3,1-1*2-0,5*0,8+(0,8*2+0,7)*0,6		28,43000		
		-118 : (4,4+2,45+0,25)*2*3,1-0,5*0,8*3+(0,8*2+0,6)*0,6*2		45,46000		
		(0,8*2+0,7)*0,6		1,38000		
		-119 : (1,95+3,1)*2*3,1-2*(1,3+0,9+0,8+1,1)+(2,1*2+1,5)*0,4		25,39000		
		-120 : (5,3+3,55+1,4+1+0,45)*2*3,1-0,5*0,8-0,9*2		70,34000		
		(0,8*2+1,1)*0,25		0,67500		
		-121 : (4,3+3,1)*2*3,1-0,8*2-0,5*0,8+(0,8*2+0,85)*0,5		45,10500		
		-122 : (6,4+3,15)*2*3,1-1,1*2-0,9*1,3-0,5*0,8		55,44000		
		(0,8*2+0,85)*0,5+(2,1*2+1,1)*0,75		5,20000		
		Mezisoučet		390,53500		
		-123,-124 : (2,6+6,1)*2*1,95*2-2*1,9-1,9*1,9+(1,9*5+2)*0,3		63,90000		
		Mezisoučet		63,90000		
		235 : 0,15*(2,7-1,35)*2+(2,85*2+1-0,7)*0,15		1,30500		
		Mezisoučet		1,30500		
		160 : (0,8+0,35)*1,0*2		2,30000		
73	978023411R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	43,50000	127,00	5 524,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	88-25-001	Dusíkovo divadlo v Čáslavi
O:	0001	Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3
R:	01191125	A.1 Beseda - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		235 dle otluč.obkladů a omítek: : 9,855+1,305		11,16000		
		dle otluč.stěn 30%: : 107,8*0,3		32,34000		
74	978023411V01	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín., pro sanační opatření	m2	573,93000	196,00	112 490,28
		1PP mč -114 až -122 (strop i stěny dle otlučení): :				
		117,19+390,54		507,73000		
		-123,-124 : 63,9		63,90000		
		160 : 2,3		2,30000		
75	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	9,85500	189,00	1 862,60
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,				
		235 : (1*2+3*2-0,7)*1,35		9,85500		
76	979990002T00	Suť ze zemních prací - neoceňovat !!!	t	15,98100		0,00
		-114 až -122 : 10,654*1,5		15,98100		
Díl: 978		**Výpomoci pro řemesla**				**25 000,00**
77	R 978-01	Sekání (vrtání, řezání atd.) drážek a prostupů pro instalace vč.hrubého zapravení	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00
		Předpokládá se cca 2% z HSV : 1		1,00000		
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**81 191,58**
78	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	43,86363	1 851,00	81 191,58
		oborů 801, 803, 811 a 812				
Díl: 999		**Výpočet ploch - neoceňovat**				**0,00**
79	R 999-01	Výpočet ploch podlah - neoceňovat !!!	m2	234,24900		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	88-25-001	Dusíkovo divadlo v Čáslavi
O:	0001	Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3
R:	01191125	A.1 Beseda - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Upozornění...: :				
		Teracové podlahy jsou pro účely tohoto rozpočtu: :				
		rozdělené na A, B, C (podle popisu v části F.1.1.2.2.14 - : :				
		schéma členění teracových podlah. A je vnitřní : :				
		šedobéžové pole, B je tmavě šedá bordura, C je : :				
		jednolitá tmavě šedá plocha. Pásek z bílé kamenné: :				
		mozaiky je oceněn zvlášť.: :				
		podlaha T4A: :				
		230: : (4,54+1,1+4,59)*1,69		17,28870		
		podlaha T4B: :				
		230: : (11,35*2+1,69*4)*0,28+0,1*(1,2+1,25+0,85*4+0,8+0,7*2)		9,05380		
		podlaha T4C: :				
		235: : 1*2,85		2,85000		
		241: : 2,1*2,4+1,15*0,4+1*0,2-0,3*0,4+0,2*0,2*0,5		5,60000		
		Mezisoučet		34,79250		
		podlaha B1 :				
		-114 : 1,1*0,95+0,85*0,2+1,25*0,6+1*1,1+0,8*0,15*2		3,30500		
		-115 : 5,2*4,25+2,15*0,75+0,85*2,45+0,85*0,3		26,05000		
		-116 : 2,3*0,8		1,84000		
		-117 : 1,7*1,6+0,7*1,15		3,52500		
		-118 : 4,1*1,6+1,75*0,7+1,65*0,45		8,52750		
		-119 : 1,65*2,8+1,5*0,75		5,74500		
		-120 : 1,61*5+1,6*1,05+0,6*0,9		10,27000		
		-121 : 4*2,8+0,9*0,45		11,60500		
		-122 : 6,1*2,1+5,5*0,75+0,9*0,15+1,1*1,05		18,22500		
		Mezisoučet		89,09250		
		podlaha K1 :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	88-25-001	Dusíkovo divadlo v Čáslavi
O:	0001	Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3
R:	01191125	A.1 Beseda - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		238 : 3,15*1,43+0,8*0,15		4,62450		
		239 : 5,35*1,7+0,8*0,15		9,21500		
		Mezisoučet		13,83950		
		podlaha D2 :				
		231 : 3,1*5,25		16,27500		
		232 : 3,5*4,95+2,7*0,3		18,13500		
		233 : 2,55*4,95+2,9*0,35		13,63750		
		234 : 3,5*4,95		17,32500		
		Mezisoučet		65,37250		
		podlaha D3 :				
		236 : 5,5*5,75-1,18*1,35+1,4*0,45+1,7*0,2+1,5*0,1		31,15200		
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**19 251,60**
80	R 713-01	D+M zateplení stropu garáží miner.vlnou tl.100 mm s nakašírovanou černou textilií	m2	31,56000	610,00	19 251,60
		-123 : 2,6*6,1		15,86000		
		-124 : 2,6*6,1-0,4*0,4		15,70000		
Díl: 720		**Zdravotechnická instalace**				**114 987,52**
81	R 720-01	A.1 - ZTI celkem dle samost.rozpočtu	kpl	1,00000	114 987,52	114 987,52
Díl: 727		**Sanitární vybavení**				**6 050,00**
82	R 727-02	S1.2 - zrcadlo 400/1050	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
83	R 727-03	S2 - dávkovač tekutého mýdla nerez pouze montáž	ks	1,00000	500,00	500,00
84	R 727-04	S3 - zásobník na papírové ručníky nerez pouze montáž	ks	1,00000	500,00	500,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	88-25-001	Dusíkovo divadlo v Čáslavi
O:	0001	Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3
R:	01191125	A.1 Beseda - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
85	R 727-06	S5 - koš na sanitární odpad s víkem nerez pouze montáž	ks	1,00000	600,00	600,00
86	R 727-07	S6 - zásobník na toaletní papír nerez pouze montáž	ks	1,00000	600,00	600,00
87	R 727-08	S7 - WC souprava na toalety nerez pouze montáž	ks	1,00000	650,00	650,00
88	R 727-09	S8 - zásobník na hygienické sáčky nerez pouze montáž	ks	1,00000	400,00	400,00
89	R 727-10	S9 - háčky na šaty - chrom pouze montáž	ks	1,00000	300,00	300,00
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**3 902,92**
90	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	4,62450	152,00	702,92
		238 : 3,15*1,43+0,8*0,15		4,62450		
91	R 762-01	Demontáž dřevěného pódia v mč B11-2, rozměr cca 1400/1400 mm, vč.likvidace suti atd.	ks	1,00000	3 200,00	3 200,00
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské, okna a dveře**				**40 369,84**
92	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	28,42000	199,00	5 655,58
		230 : (11,35*2+2,25*2-0,8*6-1,5-1,3)*1,45		28,42000		
93	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	28,42000	53,00	1 506,26
94	R 766-01	T01/III - okno 1150/1200 vč.parapetu	ks	1,00000	24 280,00	24 280,00
95	R 766-02	Demontáž a zpětná montáž kuchyňské linky v mč 241	ks	1,00000	8 928,00	8 928,00
		včetně uskladnění na místě určeném investorem, včetně: :				
		dopravy tam i zpět atd.: : 1		1,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	88-25-001	Dusíkovo divadlo v Čáslavi
O:	0001	Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3
R:	01191125	A.1 Beseda - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766.3		**Vnitřní výplně otvorů**				**70 519,00**
96	R 766.3-17	D17/III - nové dveře 800/2100 + oblož.zár. EW 15 DP3-C	ks	1,00000	32 119,00	32 119,00
97	R 766.3-19	D19/III - nové ocel. dveře 800/1250 + ocel.zár. EW 30 DP1-C	ks	1,00000	38 400,00	38 400,00
Díl: 766.4		**Zabudovaný interiér**				**41 424,00**
98	R 766.4-01	OS17/III - pult zvukaře Malé scény vč.uzamykatelného zákrytu (příl.č.8) - D+M	kpl	1,00000	41 424,00	41 424,00
		Kompletní provedení dle popisu v příloze č.8 : 1		1,00000		
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**75 935,88**
99	R 771-01	D+M keram.soklíku v.60 mm - systémová tvarovka vč.spárování atd.	m	63,30000	810,00	51 273,00
		238 : 3,15*2+1,45*2-0,8		8,40000		
		239 : 5,35*2+1,7*2-0,8		13,30000		
		-123 : 6,1*2+2,6*2-2+0,3*2		16,00000		
		-124 : 6,1*2+2,6*2-1,9+0,3*2		16,10000		
		241 : 3*2+2,1*2-0,7		9,50000		
100	R 771-02	D+M keramické dlažby vč.spárování, silikonu atd.	m2	13,84000	1 782,00	24 662,88
		K1 : 13,84		13,84000		
Díl: 773		**Podlahy teracové**				**301 639,43**
101	R 773-01	D+M teracového soklíku zapuštěného v.60 mm barva tmavě šedá	m	19,15000	1 366,00	26 158,90
		Včetně zaříznutí a odstranění omítky, včetně odstranění: :				
		případné stávající lišty nebo soklíku, vč.likvidace suti atd.: :				
		230: : 11,35*2+2,25*2-1,25-1,2-0,85*4-0,7*2-0,8		19,15000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	88-25-001	Dusíkovo divadlo v Čáslavi
O:	0001	Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3
R:	01191125	A.1 Beseda - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
102	R 773-02	D+M pásku z bílé kamenné mozaiky kolem teracových podlah	m	30,60000	977,00	29 896,20
		230 : (4,54+1,1+4,59+1,69*3)*2		30,60000		
103	R 773-03	D+M litého teraca tl. 20 mm vnitřní šedobéžové pole	m2	17,29000	6 827,00	118 038,83
		T4A : 17,29		17,29000		
104	R 773-04	D+M litého teraca tl. 20 mm tmavě šedá bordura	m2	9,05000	6 827,00	61 784,35
		T4B : 9,05		9,05000		
105	R 773-05	D+M litého teraca tl. 20 mm jednolitá tmavě šedá plocha	m2	8,45000	6 827,00	57 688,15
		T4C : 2,85+5,6		8,45000		
106	R 773-08	Kompletní provedení teracového parapetu v 1PP dle pozn.23, rozměr 1200/100/50 mm	ks	1,00000	8 073,00	8 073,00
Díl: 775		**Podlahy vlysové a parketové**				**213 549,78**
107	R 775-02	Repase stávající prkenné podlahy dle popisu ve skladbě D2	m2	65,37000	1 294,00	84 588,78
		Kompletní provedení dle popisu vč.lišt, dilatace, povrchové :				
		úpravy, likvidace suti atd. :				
		D2 : 65,37		65,37000		
108	R 775-03	D+M dubových palubek tl. 22 mm vč.olištování a povrchové úpravy (lepených)	m2	31,15000	4 140,00	128 961,00
		Dle popisu v podlaze D3, vč.PU nátěru atd.: :				
		D3 : 31,15		31,15000		
Díl: 776		**Podlahy a stěny povlakové**				**7 312,58**
109	776511810V01	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, včetně olištování	m2	85,03000	86,00	7 312,58
		2NP-b18,b19,b22 :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	88-25-001	Dusíkovo divadlo v Čáslavi
O:	0001	Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3
R:	01191125	A.1 Beseda - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		232 : 3,5*4,95+2,7*0,3		18,13500		
		233 : 2,55*4,95+2,9*0,35		13,63750		
		234 : 3,5*4,95		17,32500		
		236 : 5,5*5,75-0,8*1,35+1,4*0,35+1,65*0,2		31,36500		
		Mezisoučet		80,46250		
		238 : 3,15*1,45		4,56750		
		Mezisoučet		4,56750		
Díl: 777		**Podlahy ze syntetických hmot**				**49 407,88**
110	R 777-01	D+M samonivelační stěrky tl. 3 mm vč.penetrace	m2	79,78000	324,00	25 848,72
		T3 : 34,79		34,79000		
		K1 : 13,84		13,84000		
		D3 : 31,15		31,15000		
111	R 777-02	D+M polyuretanové stěrky tl. 2 mm, samonivelační stěrky tl. 2 mm a penetrace podkladu	m2	8,42000	2 798,00	23 559,16
		Systémová skladba vč.vytažení stěrky na stěny do : :				
		v.100 mm (soklík) atd.: :				
		B4 : 8,42		8,42000		
Díl: 781		**Obklady keramické**				**26 250,00**
112	R 781-01	D+M obkladu z keramické mozaiky 20/20 mm včetně spárování, silikonu, oištování atd.	m2	10,50000	2 500,00	26 250,00
		na zdivu: :				
		235: : (2,85*2+1*2-0,7)*1,5		10,50000		
Díl: 784		**Malby**				**197 981,69**
113	R 784-01	Výmalba vhodná na sanační omítky vč.penetrace	m2	64,38000	136,00	8 755,68
		-123,-124: : (6,1+2,6)*2*1,85*2		64,38000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	88-25-001	Dusíkovo divadlo v Čáslavi
O:	0001	Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3
R:	01191125	A.1 Beseda - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
114	R 784-02	Výmalba interiérová otěruodolná z malířských směsí	m2	640,36950	90,00	57 633,26
		Materiál, barva a postup prací budou upřesněny dle: :				
		pokynů architekta. Předpokládá se výmalba vč.penetrace: :				
		na nových površích a sádrování, škrábání nesoudržných: :				
		vrstev apod. na stávajících površích.: :				
		2NP: :				
		230 : (11,35+2,25)*2*2,7+11,35*2,25+(11,35+2,25)*2*0,38		109,31350		
		232 : (3,5+5,25)*2*2,7+3,5*5,25		65,62500		
		233 : (2,9+4,95)*2*2,7+2,55*4,95+2,9*0,35		56,02750		
		234 : (3,5+4,95)*2*2,7+3,5*4,95		62,95500		
		235 : (1+2,85)*2*1,2+1*2,85		12,09000		
		236 : (5,5+5,75+1,18)*2*3,9+5,5*5,75-1,18*1,35		126,98600		
		237 : 2*5,1		10,20000		
		238 : (3,15+1,45)*2*5,1+3,15*1,45		51,48750		
		239 : (5,35+1,7)*2*4,5+5,35*1,7		72,54500		
		241 : (3+2,1)*2*2,7+5,6		33,14000		
		Mezisoučet		600,36950		
		Ostatní výmalba např.po demontáži dočasných příček a: :				
		jiných ochranných opatření. Předpoklad 40 m2. Nutno : :				
		upřesnit (a fakturovat) dle skutečnosti, dle požadavků: :				
		investora a architekta. : 40		40,00000		
115	R 784-03	Celoplošné restaurování šablonové výmalby - stěny	m2	40,01000	2 550,00	102 025,50
		231 : (3,1+5,25)*2*2,7		45,09000		
		okno a dveře : -2,88-2,2		-5,08000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	88-25-001	Dusíkovo divadlo v Čáslavi
O:	0001	Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3
R:	01191125	A.1 Beseda - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
116	R 784-04	Celoplošné restaurování šablonové výmalby - stropy	m2	16,27500	1 190,00	19 367,25
		231 : 3,1*5,25		16,27500		
117	R 784-05	Restaurátorská dokumentace (2 paré v tištěné podobě)	kpl	1,00000	10 200,00	10 200,00
Díl: 798.4		**Ostatní výrobky PSV**				**329 070,00**
118	R 798.4-13	OS10/III - závěsy a garnýže (28 m2)	kpl	1,00000	25 106,00	25 106,00
119	R 798.4-14	OS12a/III - oprava světlíku 1950/2700/4750	ks	2,00000	59 433,00	118 866,00
120	R 798.4-15	OS12b/III - oprava světlíku 2250/1450/2000	ks	1,00000	43 559,00	43 559,00
121	R 798.4-16	OS12c/III - oprava světlíku 1950/3100/6750	ks	1,00000	60 975,00	60 975,00
122	R 798.4-22	OS15/III - doplnění stáv.dvířek 1200/1100 plným plechem	ks	2,00000	11 570,00	23 140,00
123	R 798.4-23	OS16/III - nátěr komínové lávky dle půdorysu střechy	ks	1,00000	16 000,00	16 000,00
124	R 798.4-24	OS17/III - pult zvukaře Malé scény vč.uzamykatelného zákrytu (příl.č.8) - D+M	kpl	1,00000	41 424,00	41 424,00
Díl: M21		**Elektromontáže**				**304 565,68**
125	R M21-01	A.1 - El celkem dle samost.rozpočtu	kpl	1,00000	304 565,68	304 565,68
Díl: M24		**Montáže vzduchotechnických zařízení**				**427 144,00**
126	R M24-01	A.1 - VZT celkem dle samost. rozpočtu - základní rozpočtové náklady	kpl	1,00000	416 744,00	416 744,00
127	R M24-02	A.1 - VZT celkem dle samost. rozpočtu - doplňkové rozpočtové náklady	kpl	1,00000	10 400,00	10 400,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	88-25-001	Dusíkovo divadlo v Čáslavi
O:	0001	Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3
R:	01191125	A.1 Beseda - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**393 753,02**
128	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	72,63476	586,00	42 563,97
129	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	72,63476	377,00	27 383,30
130	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	72,63476	371,00	26 947,50
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
131	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 016,88658	31,00	31 523,48
132	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	72,63476	543,00	39 440,67
133	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	726,34756	61,00	44 307,20
134	979990001T00	Poplatek za skládku suti - průměrná cena	t	72,63476	2 500,00	181 586,90
Celkem						**4 115 290,19**

R O Z P O Č E T

F.1.4.6 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Investor: Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav

Stavba : **DUSÍKOVO DIVADLO V ČÁSLAVI, stavební úpravy, rekonstrukce a dostavba - III. ETAPA**

A.1 B E S E D A

Zpracovatel: Ing. Karel Rychlý

Rozpočtová soustava ÚRS 800-741 Elektromontážní práce

R E K A P I T U L A C E

Dodávky (rozvaděče)		11 327,00	
Materiál silnoproudé el.instalace			64 795,90
Materiál - osvětlení - svítidla			122 507,00
Montáž silnoproudé el.instalace			86 318,50
PPV el.instalace (6%) ze základu	273 621,40		16 417,28
mezisoučet		11 327,00	290 038,68

Základní rozpočtové údaje celkem: **301 365,68**

Výchozí revize+zpráva (8hod) 400,-- Kč/hod **3 200,00**

POŘÍZENÍ OBJEKTU CELKEM: **304 565,68**

Ceny jsou stanoveny bez DPH.

SPECI FIKACE SVÍTIDEL A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název akce : DUSÍKOVO DIVADLO V ČÁSLAVI, stavební úpravy, rekonstrukce a dostavba - **III. ETAPA**

BESEDA

Místo : Čáslav

Investor : Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav

Pol.	Název zboží	Jedn.	Cena/jedn.	Cena bez DPH
A1	Svítidlo průmyslové, PC korpus + PC difuzer, 77 x 66 x 1500 mm,			
	LED 70W, 7000lm, 3000 - 4000 - 6500K, IP65	7 ks	1 111,00	7 777,00
	– recyklační příspěvek	7 ks	13,00	91,00
A2	Svítidlo průmyslové, PC korpus + PC difuzer, 77 x 66 x 1200 mm,			
	LED 50W, 5000lm, 3000 - 4000 - 6500K, IP65	3 ks	983,00	2 949,00
	– recyklační příspěvek	3 ks	13,00	39,00
A3	Svítidlo průmyslové, PC korpus + PC difuzer, 84 x 88 x 615 mm,			
	led 14,4W, 1500lm, 4000K, IP65	6 ks	751,00	4 506,00
	– recyklační příspěvek	6 ks	13,00	78,00
C5	Svítidlo stropní přisazené, bílá barva, 80 x 98 x 1480 mm,			
	LED 31W, 6050lm, 3000K, vč. optické mřížky	16 ks	4 095,00	65 520,00
	– recyklační příspěvek	16 ks	13,00	208,00
C6	Svítidlo stropní přisazené, bílá barva, 35 x 670 x 1200 mm,			
	LED 40W, 3400lm, CCT	5 ks	2 672,00	13 360,00
	– recyklační příspěvek	5 ks	13,00	65,00
G2	Svítidlo stropní závěsné, černá mat / uvnitř bílá mat, Ø 300 mm,v=270 mm,			
	LED E27, 19W, 2452 lm, 2700K, svícení direct	9 ks	1 877,00	16 893,00
	– žárovka LED E27, 2700K, 19W	9 ks	269,00	2 421,00
	– recyklační příspěvek	9 ks	13,00	117,00
N8	Svítidlo přisazené, nouzové orientační, velikost 250 x 80 x 65 mm,			
	bílá barva + difuzer opál, dvouokruhové, 1 + 5W, 3000K, 2x CBS,			
	aktivace 1x stále svícení, 1x při výpadku	1 ks	1 948,00	1 948,00
	– recyklační příspěvek	1 ks	13,00	13,00
N12	Svítidlo přisazené, nouzové protipanikové, velikost 150 x 150 x 65 mm,			
	bílá barva + difuzer opál, dvouokruhové, 2 x 5W, 3000K, 2x CBS,			
	aktivace při výpadku	3 ks	2 161,00	6 483,00
	– recyklační příspěvek	3 ks	13,00	39,00

CENA CELKEM BEZ DPH **122 507,00**

ROZPOČET

DUSÍKOVO DIVADLO V ČÁSLAVI, stavební úpravy, rekonstrukce a dostavba - III. ETAPA

B E S E D A

Investor: Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav

Rozpočtová soustava ÚRS 800-741 Elektromontážní práce

Silnoproud - MATERIÁL

Č. P.	NÁZEV	Položka ÚRS	M.J.	MNOŽ.	J.CENA	CELK.CEN.
1	Krabice elektroinstalační, přístrojová 1901	741112061	ks	37	9,00	333,00
2	Krabice elektroinstalační, odbočná 1903, vč. svorek	741112101	ks	41	126,00	5 166,00
3	KABEL CYKY-O 2x1.5	741122011	m	24	19,00	456,00
4	KABEL CYKY-O 3x1.5	741122015	m	98	21,00	2 058,00
5	KABEL CYKY-J 3x1.5	741122015	m	400	21,00	8 400,00
6	KABEL 1-CSKH-V180-J 3x1.5	741122015	m	155	43,00	6 665,00
7	KABEL CYKY-J 3x2.5	741122016	m	216	35,00	7 560,00
8	Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A	741310201	ks	9	226,00	2 034,00
9	Vypínač velkoplošný v řazení č. 5, 230V/10A	741310231	ks	5	259,00	1 295,00
10	Vypínač velkoplošný v řazení č. 6, 230V/10A	741310233	ks	10	233,00	2 330,00
11	Vypínač velkoplošný v řazení č. 7, 230V/10A	741310239	ks	4	259,00	1 036,00
12	Domovní zásuvka dvojitá zapuštěná 230V 16A, se středovým ochranným kolíkem a zvýšenou ochranou proti dotyku, kompletní	741313042	ks	9	259,00	2 331,00
13	Protipožární ucpávky a přepážky	R	m2	0,3	2 793,00	837,90
14	Vodič bezhalogenový 1-CXKH-R 1x10 1x10mm2 / zeleno - žlutý	741120301	m	45	78,00	3 510,00
15	KABEL 1- CXKH-R-J 3x6	741122611	m	32	122,00	3 904,00
16	KABEL 1- CXKH-R-J 3x4	741122611	m	32	85,00	2 720,00
17	Kabelový žlab NKZIN 50x62x0.70_S pozink., včetně kotvení, včetně spojek, rohových a obloukových dílů a víka	741910402	m	30	472,00	14 160,00
	Součet					**64 795,90**

ROZPOČET

DUSÍKOVO DIVADLO V ČÁSLAVI, stavební úpravy, rekonstrukce a dostavba - III. ETAPA

B E S E D A

Investor: Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav

Rozpočtová soustava ÚRS 800-741 Elektromontážní práce

Silnoproud - MONTÁŽ

Č. P.	NÁZEV	Položka ÚRS	M.J.	MNOŽ.	J.CENA	CELK.CEN.
1	Krabice elektroinstalační, přístrojová 1901	741112061	ks	37	60,00	2 220,00
2	Krabice elektroinstalační, odbočná 1903, vč. svorek	741112101	ks	41	126,00	5 166,00
3	KABEL CYKY-O 2x1.5	741122011	m	24	31,00	744,00
4	KABEL CYKY-O 3x1.5	741122015	m	98	31,00	3 038,00
5	KABEL CYKY-J 3x1.5	741122015	m	400	31,00	12 400,00
6	KABEL 1-CSKH-V180-J 3x1.5	741122015	m	155	73,00	11 315,00
7	KABEL CYKY-J 3x2.5	741122016	m	216	31,00	6 696,00
8	Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A	741310201	ks	9	140,00	1 260,00
9	Vypínač velkoplošný v řazení č. 5, 230V/10A	741310231	ks	5	146,00	730,00
10	Vypínač velkoplošný v řazení č. 6, 230V/10A	741310233	ks	10	140,00	1 400,00
11	Vypínač velkoplošný v řazení č. 7, 230V/10A	741310239	ks	4	140,00	560,00
12	Domovní zásuvka dvojitá zapuštěná 230V 16A, se středovým ochranným kolíkem a zvýšenou ochranou proti dotyku, kompletní	741313042	ks	9	140,00	1 260,00
13	Protipožární ucpávky a přepážky	R	m2	0,3	1 995,00	598,50
14	Montáž svítidel dle specifikace "knihy svítidel"	741372062	ks	42	466,00	19 572,00
15	Vodič bezhalogenový 1-CXKH-R 1x10 1x10mm2 / zeleno - žlutý	741120301	m	45	33,00	1 485,00
16	KABEL 1- CXKH-R-J 3x6	741122611	m	32	33,00	1 056,00
17	KABEL 1- CXKH-R-J 3x4	741122611	m	32	33,00	1 056,00
18	Kabelový žlab kovový šířky 50x62x0.70_S bez víka	741910402	m	30	412,00	12 360,00
19	Montáž žlab kovový - uzavření víkem	741910421	m	30	80,00	2 400,00
20	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	741130003	ks	6	60,00	360,00
21	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	741130004		6	67,00	402,00
22	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	741130005	ks	3	80,00	240,00
	Součet					**86 318,50**

ROZVADĚČE - DODÁVKY - SPECIFIKACE

B E S E D A

Rozpočtová soustava ÚRS 800-741 Elektromontážní práce

Specifikace rozvaděče : úprava stáv. rozvaděče RS1 - doplnění přístrojové náplně

Č. P.	P O L O Ž K A	Položka ÚRS	MJ	MNOŽ	J.CENA	CENA CELKEM
1	Jisitč jednopólový 10B/1, 10A	741 320 105	ks	7	333,00	2 331,00
2	Jisitč jednopólový 16B/1, 16A	741 320 105	ks	9	333,00	2 997,00
3	Soumrakový spínač - SOU-2 - s integrovanými spínacími hodinami, včetně fotosenzoru SKS	741 330 821	ks	1	2 461,00	2 461,00
4	Proudový chránič 40A 40/4/0.03, 40A	741 321 043	ks	1	2 022,00	2 022,00
5	Jistič trojpólový 16B/3, 16A	741 320 165	ks	1	745,00	745,00
6	Jistič trojpólový 32B/3, 32A	741 320 175	ks	1	771,00	771,00
	SOUČET					**11 327,00**

ROZVADĚČE CELKEM **11 327,00**

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
	Zařízení č. CH1 - Chlazení pracoven						
CH1	Klimatizační zařízení - MULTI SPLIT pro optimalizaci prostředí v pracovnách a zasedací místnosti v sestavě						
CH1.01	Venkovní jednotka - MultiSplit	ks	1	129 120,00	12 000,00	129 120,00	12 000,00
	Chladivo R 32 Chladící výkon 12,5 kW Topný výkon 14,0 kW SCOP 4,65, SEER 7,65 Elektrický příkon - jmenovitý 3,66 kW (3,31 kW v težimu topení) Pracovní napětí 230 V Provozní proud jmen 16,1 A doporučené jištění 32 A Hmotnost 87,0 kg Rozměry v 1048mm, š 950 mm, h 330 mm Rozměry potrubí chladiva 9,52/15,88 Délka potrubí max 75 m, převýšení 30 m Akustický tlak ch/t 55/57 dB(A) Provozní rozsah chlazení 10° až 46°C, topení -15° až 24°C						
CH1.02	Vnitřní jednotka nástěnná	ks	4	14 994,00	3 000,00	59 976,00	12 000,00
m.č. B9-3 B9-4 B9-5 B9-6	Chladivo R32 chladící výkon celkový 2,0 kW Rozměry jednotky v 250 mm, š 760 mm, h 199 mm Hmotnost 9,1 kg Napájení 230 V, Hladina akustického tlaku chlazení - 19/35 dB(A) Dvojitá výfuková lamela, čtyřvrstvý plazmový filtr včetně infraovladače čerpadlo kondenzátu pro instalaci v podhledu chodby a jeho propojení sací výška min 1m výtlak min 1m včetně potrubí odvodu kondenzátu						
CH1.03	Vnitřní jednotka nástěnná	ks	1	17 130,00	3 000,00	17 130,00	3 000,00
m.č. B11-1	Chladivo R32 chladící výkon celkový 3,5 kW Rozměry jednotky v 299 mm, š 790 mm, h 245 mm Hmotnost 10,5 kg Napájení 230 V, Hladina akustického tlaku chlazení - 18/36 dB(A) Dvojitá výfuková lamela, čtyřvrstvý plazmový filtr včetně infraovladače čerpadlo kondenzátu pro instalaci v podhledu chodby a jeho propojení sací výška min 1m výtlak min 1m včetně potrubí odvodu kondenzátu						
CH1.04	Chladivové rozvody kompletní, potrubí vč náplní ovládací, napájecí a komunikační projení vnitřních a vnější jednotky propojení nástěnných ovladačů a jednotek Doplnění chladiva - celé potrubí + jednotka Potrubí chladivové 6/10 - 5 tras izolace odolná UV záření pájení v ochranné atmosféře	bm	80	288,00	312,00	23 040,00	24 960,00
CH1.90	Montážní, spojovací a těsnící materiál Materiál na podpěry a závěsy, konzolu vnější jednotky	sada	1	3 000,00	300,00	3 000,00	300,00
CH1.91	Průchodka střechou pro 5 větví chladivového rozvodu	ks	1	2 400,00	3 000,00	2 400,00	3 000,00
CH1.96	Stavební přípomoci zhotovení porstupů pro instalaci rozvodů chladiva a prodrátování	kmpl	1	600,00	360,00	600,00	360,00
	Celkem zařízení					235 266,00	55 620,00

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
	Zařízení č. CH2 - Chlazení místností B9-8 a B9-9						
CH2	Klimatizační zařízení - MULTI SPLIT v sestavě						
CH2.01	Venkovní jednotka pro 2 vnitřní jednotky	ks	1	38 130,00	8 400,00	38 130,00	8 400,00
	Chladivo R 32 Chladící výkon 3,5 kW (1,1-3,8 kW) Topný výkon 4,5 kW (1,3 - 4,6) SCOP 4,7, SEER 8,7 Elektrický příkon - jmenovitý ch 0,98 kW, t 0,88 kW Pracovní napětí 230 V Provozní proud jmen ch 4,9 A, t 4,4 A doporučené jištění 16 A Hmotnost 37,0 kg Rozměry v 550mm, š 800 mm, h 285 mm Rozměry potrubí chladiva 2 x 6/10 Délka potrubí max 30 m -20 m pro jednotku, převýšení 10 m Akustický tlak ch/t 44/50 dB(A) Akustický výkon 59 dB(A) Provozní rozsah chlazení -10 až 46°C, topení -15 až 24°C						
CH2.02	Vnitřní jednotka nástěnná	ks	2	14 994,00	3 000,00	29 988,00	6 000,00
m.č. B9-8 B9-9	Chladivo R32 chladící výkon celkový 2,0 kW (0,6 - 2,7 kW) Rozměry jednotky v 282 mm, š 870 mm, h 185 mm Hmotnost 9,1 kg Napájení 230 V, Hladina akustického tlaku chlazení - 19/35 dB(A) Akustický výkon při nejvyšších otáčkách 57 dB(A) Dvojitá výfuková lamela, čtyřvrstvý plazmový fitr včetně Infraovladače čerpadlo kondenzátu pro instalaci v podhledu chodby a jeho propojení sací výška min 1m výtlak min 1m včetně potrubí odvodu kondenzátu						
CH2.04	Chladivové rozvody kompletní, potrubí vč náplní ovládací, napájecí a komunikační projení vnitřních a vnější jednotky propojení nástěnných ovladačů a jednotek Doplnění chladiva - celé potrubí + jednotka Potrubí chladivové 6/10 - 2 trasy izolace odolná UV záření pájení v ochranné atmosféře	bm	35	288,00	312,00	10 080,00	10 920,00
CH1.90	Montážní, spojovací a těsnící materiál Materiál na podpěry a závěsy, konzolu vnější jednotky Potrubí odvodu kondenzátu	sada	1	1 800,00	180,00	1 800,00	180,00
CH1.91	Průchodka střechou pro 2 větve chladivového rozvodu	ks	1	2 400,00	3 000,00	2 400,00	3 000,00
CH1.96	Stavební přípomoci zhotovení porstupů pro instalaci rozvodů chladiva a prodrátování	kmpl	1	600,00	360,00	600,00	360,00
	Celkem zařízení					82 998,00	28 860,00

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
REKAPITULACE							
	Zařízení č. CH1 - Chlazení pracoven					235 266,00	55 620,00
	Zařízení č. CH2 - Chlazení místností B9-8 a B9-9					82 998,00	28 860,00
MEZISOUČET						318 264,00	84 480,00
	Náklady na dopravu	1,90%					14 000,00
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						**318 264 Kč**	**98 480 Kč**
CELKEM							**416 744 Kč**
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY							
	Zařízení staveniště	1,20%					5 000,00
	Komplexní vyzkoušení	hod	10,0				2 400,00
	Zaregulování zařízení	hod	3,0				600,00
	Zaškolení obsluhy	hod	1,0				960,00
	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,0				1 440,00
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY							**10 400 Kč**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	**88-25-001**	**Dusíkovo divadlo v Čáslavi**
Objekt:	**0001**	**Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3**
Rozpočet:	**03161225**	**A.1 Beseda - zdravotně technické instalace**

Zadavatel — IČO: — DIČ:

Zhotovitel: — IČO: — DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 940,53
PSV			113 046,99
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**114 987,52**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**114 987,52** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem bez DPH		**114987,52** CZK

v _____ dne _____

_____ Za zhotovitele

_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
000	Upozornění	HSV			0,00	0,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			24 390,79	21,2
722	Vnitřní vodovod	PSV			57 674,40	50,2
725	Zařizovací předměty	PSV			27 331,80	23,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 650,00	3,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 940,53	1,7
Cena celkem					114 987,52	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	88-25-001	Dusíkovo divadlo v Čáslavi
O:	0001	Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3
R:	03161225	A.1 Beseda - zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 000		**Upozornění**				**0,00**
1	100000001T00	Upozornění - neoceňovat !		0,00000		0,00
		Veškeré pohledové prvky budou vyvzorkovány a odsouhlaseny :				
		s investorem a zpracovatemem části interier. :				
		Specifikace standardů zařizovacích předmětů je přiložena :				
		v technické zprávě : 0				
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**24 390,79**
2	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100	m	5,00000	338,00	1 690,00
		odpadního nebo dešťového,				
		stoupačka při havarijním stavu : 3		3,00000		
		potrubí : 2		2,00000		
3	721140935R00	Opravy odpadního potrubí litinového přechod z plastových trub na litinu, DN 100	kus	1,00000	1 131,00	1 131,00
4	721170955R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm	kus	2,00000	1 866,00	3 732,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
5	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm	kus	2,00000	842,00	1 684,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
6	721170975R00	Opravy odpadního potrubí novodurového krácení trub, D 110 mm	kus	1,00000	29,00	29,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
7	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	10,00000	68,00	680,00
		odpadního nebo připojovacího,				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	88-25-001	Dusíkovo divadlo v Čáslavi
O:	0001	Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3
R:	03161225	A.1 Beseda - zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
8	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	3,00000	444,00	1 332,00
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.				
9	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	2,00000	495,00	990,00
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.				
10	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	2,00000	1 600,00	3 200,00
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.				
11	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	3,00000	1 212,00	3 636,00
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.				
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku.				
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.				
		Výměna stoupačky v rámci patra při havarijním stavu : 3		3,00000		
12	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm	kus	2,00000	163,00	326,00
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,				
13	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm	kus	1,00000	268,00	268,00
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,				
14	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	10,00000	51,00	510,00
15	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300	m	29,00000	61,00	1 769,00
16	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	454,00	454,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	88-25-001	Dusíkovo divadlo v Čáslavi
O:	0001	Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3
R:	03161225	A.1 Beseda - zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	721000001VD	Odpadní kalich s pojistkou proti vyschnutí,montáž+dodávka, pro napojení pojistné armatury ohříváku	soub	1,00000	949,00	949,00
18	72100-5900VD	Ověření trasy stávajhící kanalizace u mč 235	hod	1,00000	650,00	650,00
19	721010012VD	Zapravení drážek, zednické výpomoci - dle skutečně vykázaných hodin	hod	2,00000	650,00	1 300,00
20	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,04102	1 482,00	60,79
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu				
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**57 674,40**
21	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	28,00000	142,00	3 976,00
		stoupačka při havarijním stavu : 6		6,00000		
		napojení bytu správce + úpravy pro mč 235 : 22		22,00000		
22	722130913R00	Opravy vodovodního potrubí závitového přeřezání ocelové trubky, do DN 25	kus	4,00000	60,00	240,00
23	722131933R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25	kus	4,00000	910,00	3 640,00
24	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	12,00000	672,00	8 064,00
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí				
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
25	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	10,00000	816,00	8 160,00
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	88-25-001	Dusíkovo divadlo v Čáslavi
O:	0001	Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3
R:	03161225	A.1 Beseda - zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
26	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	6,00000	979,00	5 874,00
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí				
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		výměna stoupačky při havarijním stavu : 6		6,00000		
27	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	12,00000	179,00	2 148,00
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.				
28	722181215RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm	m	16,00000	217,00	3 472,00
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.				
29	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	4,00000	466,00	1 864,00
30	722235111R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25	kus	2,00000	378,00	756,00
31	722290226R00	Dílčí tlaková zkouška vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	28,00000	91,00	2 548,00
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
32	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	28,00000	67,00	1 876,00
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	88-25-001	Dusíkovo divadlo v Čáslavi
O:	0001	Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3
R:	03161225	A.1 Beseda - zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	721002600VD	Dvířka plastová s rámem pro uzávěr 150x150 d+m, v barvě stěny nebo obkladu (pro obklad)	soub	1,00000	631,00	631,00
34	722000102VD	Zapravení drážek, zednické výpomoci - dle skutečně vykázaných hodin	hod	2,00000	650,00	1 300,00
35	722009600VD	Elektrický tlakový ohřívač pod ZP 5L/2kW/230V +pojistná armatura-montáž+dodávka zařízení	soub	1,00000	7 059,00	7 059,00
36	723002958VD	Přechod PE/ocel ISO 20/1/2", 25/3/4", 32/1"	kus	4,00000	1 469,00	5 876,00
37	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,14446	1 318,00	190,40
		vodorovně do 50 m				
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**27 331,80**
38	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	380,00	380,00
39	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	6 286,00	6 286,00
		Klozet závěsný pro předstěnovou instalaci, hluboké splach. 6l, :				
		keramika bílá, sedátko plast, antibakt. úprava, kovové úchyty : 1		1,00000		
40	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	1 522,00	1 522,00
41	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	313,00	313,00
42	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	1,00000	181,00	181,00
43	725000031VD	Baterie stojánková jednootvorová s odpadní soupravou	soub	1,00000	1 420,00	1 420,00
		keramická kartuš, chrom, rovný tvar - montáž+dodávka : 1		1,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	88-25-001	Dusíkovo divadlo v Čáslavi
O:	0001	Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3
R:	03161225	A.1 Beseda - zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	725000032VD	rohový ventil 3/8"-1/2"crom,rovný válcový tvar d+m	soub	2,00000	872,00	1 744,00
45	725000033VD	Umyvadlový sifon 5/4"chrom, moderní rovný válcový tvar d+m	soub	1,00000	1 027,00	1 027,00
46	725000037VD	Tlačítko dvoumnožstevní,barva alpská bílá d+m, Bolero	soub	1,00000	2 730,00	2 730,00
47	725017333VD	Umývátko na šrouby 45 x 25 cm, keramické bílé, otvor pro baterii vpravo, D+M	soubor	1,00000	3 510,00	3 510,00
48	725110301VD	Montážní prvek pro závěsné WC samonosný pro instalaci do lehké příčky	soub	1,00000	8 190,00	8 190,00
		,před masivní stěnu, včetně nádržky,mont.sady a příslušenství, :				
		ovládací deska : 1		1,00000		
49	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,01857	1 551,00	28,80
		vodorovně do 50 m				
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**3 650,00**
50	767998105VD	Systémové uložení potrubí a zařízení - Uchycení potrubí a zařízení včetně kotevního materiálu	kg	10,00000	365,00	3 650,00
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**1 940,53**
51	R D96-01	Hmotnost suti z HZS - neoceňovat !	t	0,10000		0,00
52	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,30856	762,00	235,12
53	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,30856	489,00	150,89
54	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,30856	482,00	148,73

Položkový soupis prací a dodávek

S:	88-25-001	Dusíkovo divadlo v Čáslavi
O:	0001	Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3
R:	03161225	A.1 Beseda - zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
55	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,31984	40,00	172,79
56	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,30856	706,00	217,84
57	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,08560	79,00	243,76
58	979990001T00	Poplatek za skládku suti - průměrná cena	t	0,30856	2 500,00	771,40
	Celkem					**114 987,52**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	**88-25-001**	**Dusíkovo divadlo v Čáslavi**
Objekt:	**0001**	**Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3**
Rozpočet:	**02161225**	**A.2 Beseda - repase historických dveří a oken**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			734 563,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**734 563,00**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**734 563,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK

Cena celkem bez DPH **734563,00** CZK

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
000	Upozornění	HSV			0,00	0,0
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			216 878,00	29,5
766.3	Vnitřní výplně otvorů	PSV			517 685,00	70,5
Cena celkem					734 563,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	88-25-001	Dusíkovo divadlo v Čáslavi
O:	0001	Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3
R:	02161225	A.2 Beseda - repase historických dveří a oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 000		**Upozornění**				**0,00**
1	100000001T00	Upozornění - neoceňovat !		0,00000		0,00
		1. R-položky jsou oceněny jako kompletizované včetně: :				
		všech potřebných prací a materiálů.: :				
		2. Při ocenění výrobků je nutné použít příslušné výpisy, : :				
		protože texty v rozpočtu jsou zkrácené.: :				
		3. Při nejasnostech kontaktujte projektanta !: :				
		4. V cenách prací je obsaženo i pomocné lešení nebo: :				
		jiná pevná pracovní podlaha.: :				
		5. V cenách příslušných položek jsou i náklady na výrobní: :				
		(dílenskou) dokumentaci, bude-li zapotřebí.: :				
		6. V ceně maleb a repasí prvků je i zakrývání podlah, : :				
		nábytku, výzdoby atd. a také pevná pracovní podlaha: :				
		pro práce ve výškách.: :				
		7. V cenách repasí prvků je i jejich případná demontáž, : :				
		odvoz do dílny a zpět na stavbu, zpětná montáž. : :				
		8. Rozpočet je sestaven v cenové soustavě RTS DATA.: :				
		Cenové a technické podmínky lze nalézt na adrese: :				
		www.cenovasoustava.cz.: :				
		9. Položky vlastní jsou položky s příponou T.xx, U.xx, V.xx a: :				
		všechny R-položky : 0				
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské, okna a dveře**				**216 878,00**
2	R 766-04	T04/III - repase okna 800/1850 památkově hodnotný prvek	ks	1,00000	33 000,00	33 000,00
3	R 766-05	T05/III - repase okna 600/1850 památkově hodnotný prvek	ks	4,00000	27 688,00	110 752,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	88-25-001	Dusíkovo divadlo v Čáslavi
O:	0001	Rekonstrukce vnitř.prostor, etapa III-3
R:	02161225	A.2 Beseda - repase historických dveří a oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
4	R 766-06	T06/III - repase okna 1000/1770 památkově hodnotný prvek	ks	2,00000	36 563,00	73 126,00
Díl: 766.3		**Vnitřní výplně otvorů**				**517 685,00**
5	R 766.3-11	D11/III - repase dveří 1200/2600 památkově hodnotný prvek	ks	3,00000	49 619,00	148 857,00
6	R 766.3-12	D12/III - repase dveří 1250/2000 památkově hodnotný prvek	ks	1,00000	37 719,00	37 719,00
7	R 766.3-13	D12/III - repase dveří 1250/2000 památkově hodnotný prvek	ks	4,00000	31 444,00	125 776,00
8	R 766.3-14	D14/III - repase dveří 600+600/2000 památkově hodnotný prvek	ks	1,00000	33 794,00	33 794,00
9	R 766.3-15	D15/III - repase dveří 700/2100 památkově hodnotný prvek	ks	2,00000	27 946,00	55 892,00
10	R 766.3-16	D16/III - repase dveří 800/2100 památkově hodnotný prvek	ks	1,00000	50 094,00	50 094,00
11	R 766.3-21	D21/III - oprava dveří dle popisu	ks	1,00000	65 553,00	65 553,00
Celkem						**734 563,00**